

Przebudowa drogi gminnej Mikulice - Marciniów
Budowa : Przebudowa drogi gminnej Mikulice - Marciniów
Obiekt : Przebudowa drogi gminnej Mikulice - MarciniówSTAROSTWO POWIATOWE
w TURKU
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie: równinnym 0,500 Numer specyfikacji : D-01.01.01	0,260	km
2.	KNR 231-1402-01-00 IGM Warszawa Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów 260*2*1	520,000	m2
b. II. USUNIĘCIE KRZAKÓW I DRZEW			
3.	KNNR 001-0102-04-00 MRRiB Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych /powyżej 60% powierzchni/ - skarpy w obrębie przepustu 0,015 Numer specyfikacji : D-01.02.01	0,010	ha
4.	KNNR 001-0107-03-00 MRRiB Wywożenie gałęzi poza teren budowy 3,8 Uwaga: skróć jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny Numer specyfikacji : D-01.02.01	3,400	mp
5.	KNNR 001-0107-02-00 MRRiB Wywożenie karpiny poza teren budowy 1,2 Uwaga: skróć jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny Numer specyfikacji : D-01.02.01	1,200	mp
c. III. ROBOTY ZIEMNE			
6.	KNNR 001-0218-02-00 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża sypczarkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM) - grunt kat. III-IV 260*6 Numer specyfikacji : D-02.01.01	1 560,000	m2
7.	KNNR 006-0101-02-00 MRRiB Koryta o głęb. 20cm wykonywane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego, w gruncie kat.II-VI 260*4,5 Numer specyfikacji : D-02.01.01	1 170,000	m2
d. IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
8.	KNNR 006-0103-03-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym 260*4,5 Numer specyfikacji : D-04.01.01	1 170,000	m2
9.	KNNR 006-1301-03-00 Remonty cząstkowe podbudowy żwirowej z zagęszczaniem mechanicznym przy głęb. wyboi do 5cm 1050 Numer specyfikacji : D-05.03.17	540,000	m2
10.	KNNR 006-0112-01-00 MRRiB Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Numer specyfikacji : D-04.02.01	1 170,000	m2
11.	KNNR 006-0113-06-00 MRRiB Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir lub równoważne), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Numer specyfikacji : D-D-04.04.00, D-04.04.02	1 170,000	m2
12.	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB Skropienie nawierzchni drogowych emulcją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 Numer specyfikacji : D-04.03.01	1 170,000	m2
13.	KNNR 006-0309-02-40 MRRiB Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR1-KR2 AC11S, transportowanych sam.samowyladowczym 5-10 t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	1 040,000	m2