

Przebudowa drogi gminnej Mikulice - Marcinów
e. V. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
e. V. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
14.	KNNR 001-0311-01-00 MRRiB Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczanegosamochodami samowyładowczymi 260*2*1*0,2 Numer specyfikacji : D-06.03.01	104,000	m3
15.	KNNR 001-0503-05-00 MRRiB Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, w gruncie: kat. I-III 260*2*1 Numer specyfikacji : D-02.01.01	520,000	m2
16.	kalkul. własna Remont ścianek czołowych przepustu 2*150cm i podwyższenie ścianek czołowych bloczkami betonowymi M6 na długości 2*5m i wysokości 0,5m	2,000	szt
17.	KNNR 006-0703-01-00 MRRiB Bariery ochronne stalowe, jednostronne - N2W5 - na istniejącym przepuszczu	32,000	m
18.	KNNR 006-0703-05-00 Zakończenia barier stalowych jednostronnych N2W5	4,000	szt.
f. VI. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
19.	KNNR 006-0702-01-00 MRRiB Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Numer specyfikacji : D-07.01.02	3,000	szt
20.	KNNR 006-0702-04-00 MRRiB Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 Numer specyfikacji : D-07.01.02	4,000	szt