

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis techniczny dla n/w zadania pn.

Roboty budowlane - na n/w zadaniach:

Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice ñ Marcinów

Opis przedmiotu zamówienia
sporządził

Marek Świętochowski
Kierownika referatu

.....
Dobra, dnia 08 października 2013 roku

Opis przedmiotu zamówienia
zatwierdził
do realizacji

Andrzej Piątkowski
Burmistrz Dobrej

.....
Dobra, dnia 08 października 2013 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

zgodnie z art. 2 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice i Marcinów

I. Wspólny słownik zamówień kody CPV.

45233140-2

Roboty drogowe

II. Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Roboty pomiarowe na odcinku - 260 m
Ręczne czyszczenie poboczy z trawy i chwastów - 520 m²
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych/ powyżej 60% powierzchni/ -
skarpy w obrębie przepustu i 0,010 ha
Wywożenie gałęzi poza teren budowy i 3,4 m³
Wywożenie karpiny poza teren budowy i 1,2 m³
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża - 1560,00 m²
Wykonanie koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni - 1170,00 m²
Profilowanie i zagłęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
1170,00 m²
Remonty cząstkowe podbudowy łwiowej z zagłębieniem mechanicznym przy
głębokości do 5 cm - 540,00 m²
Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr warstwy 5cm - 1170 m²
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po
zagłębieniu 15 cm - 1170,00 m²
Skropienie warstwy nawierzchni emulsji asfaltowej 0,8kg/m² i 1170,00 m²
Wykonanie warstwy szceralnej nawierzchni z mieszanek mineralno i bitumicznych
dla KR1-KR2 AC11S z transportem o grubości warstwy po zagłębieniu 4 cm -
1040,00 m²
Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami
samowyładowczymi i 104,00 m²
Plantowanie obrobienie na czysto poboczy w gruncie kat. I-III i 520 m²
Bariery ochronne stalowe jednostronne na istniejącym przepuscie - 32,0 m
Remont ścianek czołowych przepustu 2x150 cm i podwyższenie ścianek czołowych
błoczkami betonowymi M6 na długości 2x5 m i wysokości po 0,5 m- 2 szt.
Zakończenia barier stalowych jednostronnych i 4 szt.
Zakup dostawa i montaż słupków pionowych znaków drogowych i 3,0 szt.
Zakup dostawa i montaż tablic do znaków drogowych i 4,00 szt.
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 5 egz.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami technicznego wykonania, obowiązującymi normami i współczesną wiedzą budowlaną
Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

Uwaga: kosztorys ofertowy jest jedynie elementem pomocniczym. Cena jest ceną ryczałtową, wobec czego Wykonawca winien wycenić wszystkie roboty budowlane zawarte w dokumentacji projektowej oraz zapoznać się ze stanem faktycznym na terenie inwestycji.

Uwaga: Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.

SIWZ sporządził
Marek
Świętochowski
P.o. Kierownika referatu

Opis przedmiotu
zamówienia
sprawdził i zatwierdził
do realizacji
Andrzej Pińkowski
Burmistrz Dobrej

.....

.....

Dobra, dnia 08 października 2013 roku