

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki

Obiekt : Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki

Adres : gm. Dobra

Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki

Inwestor : Gmina Dobra

Adres : Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki

Budowa : Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki

Obiekt : Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki

Adres : gm. Dobra

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	I. ROBOTY POMIAROWE, PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45100000-8	
2	II. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45121006-6	
3	III. PODBUDOWA - KOD CPV 45233220-7	
4	IV. NAWIERZCHNIA - KOD CPV 45233220-7	
5	V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 45233140-2	
Razem :		
Wartość kosztorysowa robót :		

Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki

Budowa: Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki
 Obiekt: Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki
 Adres: gm. Dobra

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: zł / r-g
 Narzut kosztów pośrednich Kp: % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z: % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen:

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 I. ROBOTY POMIAROWE, PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45100000-8					
1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi oraz pasa drogowego z zastabilizowaniem punktów Numer specyfikacji: D-01.01.01	0,690	km		
2	KNNR 001-0102-05-00 MRRiB Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych Numer specyfikacji: D-01.02.01	0,080	ha		
3	KNNR 001-0107-03-00 MRRiB Transport gałęzi wraz z utylizacją Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny Numer specyfikacji: D-01.02.01	37,000	mp		
4	KNNR 001-0113-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wraz z załadunkiem i odwozem humusu na odległość 5 km na przy grubości warstwy: do 30 cm Numer specyfikacji: D-02.01.01	1 380,000	m2		
2 II. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45121006-6					
5	KNNR 001-0305-01-00 MRRiB Wykopy pod rury osłonowe typu AROT wykonane ręcznie Numer specyfikacji: D-02.01.01	71,040	m3		
6	Ułożenie rur osłonowych typu AROT o średnicy 110mm	148,000	mb		
7	KNNR 001-0214-01-00 MRRiB Zasypanie wykopów pod rury osłonowe typu ARPT wraz z ręcznym zagęszczeniem Numer specyfikacji: D-02.01.01	71,040	m3		
8	KNNR 001-0407-01-00 MRRiB Formowanie nasypów z materiału dowiezionego Po, Pr, ps wraz z zakupem i dowozem materiału , z zagęszczeniem o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, Numer specyfikacji: D-02.03.01	748,000	m3		
9	KNNR 006-0101-01-00 MRRiB Koryta na całej szerokości jezdni , wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym wraz z odwozem materiału do 5 km wraz z wbudowaniem 50% urobku w pobocza , 50% urobku odwóz Numer specyfikacji: D-02.01.01	2 292,000	m2		
10	KNNR 006-0103-01-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV	2 292,000	m2		

Przebudowa drogi Skęczniew - Kościanki

2. II. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45121006-6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D-04.01.01					

3 III. PODBUDOWA - KOD CPV 45233220-7

11	KNNR 006-0111-02-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5\text{MPa}$, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	219,000	m2		
12	KNNR 006-0104-03-00 MRRiB Warstwy odsączające z pospółki, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym Numer specyfikacji : D-04.02.01	2 292,000	m2		
13	KNNR 006-0113-01-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) melafir, bazalt, granit , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Numer specyfikacji : D-04.04.00, D-04.04.02	2 292,000	m2		

4 IV. NAWIERZCHNIA - KOD CPV 45233220-7

14	KNNR 006-0309-02-40 MRRiB Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego KR1 wg PN-EN-13108-1 AC11S , transportowanego sam.samowyladowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	2 085,000	m2		
----	--	-----------	----	--	--

5 V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 45233140-2

15	KNNR 001-0202-04-00 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/- oczyszczenie rowu przydrożnego na włączeniu do drogi powiatowej Numer specyfikacji : D-02.01.01	98,000	m3		
16	KNNR 006-0104-01-00 MRRiB Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (0-31,5mm) , wraz z zakupem i dowozem materiału zagęszczone przy użyciu walca wibracyjnego, grubość w-wy 10 cm 2x0,75m Numer specyfikacji : D-06.03.01	1 035,000	m2		
17	KNNR 006-0113-05-00 MRRiB Nawierzchnia wjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5mm, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm	128,000	m2		
18	KNNR 006-0702-01-10 MRRiB Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm Numer specyfikacji : D-07.02.01	5,000	szt		
19	KNNR 006-0702-05-00 MRRiB Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 Numer specyfikacji : D-07.02.01	7,000	szt		
Wartość kosztorysowa robót					