
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWARUCHU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA DOBRA
ETAP X"
ADRES INWESTYCJI : Dobra
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA : Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2016

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1			ROBOTY POMIAROWE			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	SST D- 01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
			113.3	m	113.30	
					RAZEM	113.30
2	d.1. wycena indywidualna	SST D- 01.01.0 1	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
			1.00	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	KNR AT- d.1. 03 0102- 2 01	SST D- 05.03.0 5	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km	m ²		
			70.00	m ²	70.00	
					RAZEM	70.00
4	KNR 2-31 d.1. 0813-03 2		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			10.00	m	10.00	
					RAZEM	10.00
1.3			ODWODNIENIE			
5	KNR 2-01 d.1. 0206-04 3	SST D- 02.01.0 1	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wykopy pod kanalizację	m ³		
			130.00	m ³	130.00	
					RAZEM	130.00
6	KNR 2-18 d.1. 0613-01 3	SST D- 03.01.0 1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 2 m	stud.		
			3.00	stud.	3.00	
					RAZEM	3.00
7	KNR 2-18 d.1. 0625-03 3	SST D- 03.01.0 1	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.		
			6.00	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
8	KNR-W 2- d.1. 18 0408- 3 05	SST D- 03.01.0 1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
			25+28+35+13	m	101.00	
					RAZEM	101.00
9	KNR-W 2- d.1. 18 0408- 3 03	SST D- 03.01.0 1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm- przykanaliki	m		
			18.00	m	18.00	
					RAZEM	18.00
2			KRAWĘŻNIKI			
10	KSNR 6 d.2 0403-03	SST D- 08.01.0 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			93+33+65-40	m	151.00	
					RAZEM	151.00
11	KSNR 6 d.2 0403-03	SST D- 08.01.0 1	Krawężniki betonowe wystające łukowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			- łukowe R-6m - 2 szt			
			- łukowe R-2 - 1 szt			
			- łukowe R-1 - 1 szt			
			9.4*2+6+2	m	26.80	
					RAZEM	26.80

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2	KSNR 6 0403-03 SST D-08.01.01	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 7+6*4	m m	 31.00	
					RAZEM	31.00
13 d.2	KSNR 6 0403-03 SST D-08.01.01	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x30/22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 9.00	m m	 9.00	
					RAZEM	9.00
14 d.2	KSNR 6 0401-05	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 45.00	m m	 45.00	
					RAZEM	45.00
3			NAWIERZCHNIA			
15 d.3	KNR 2-01 0206-04	SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wykonanie koryta pod jezdnię głęb. 0,38m {(95*5.6+7.5*5+112.5+40+4.5)-70}*0.38	m ³ m ³	 249.47	
					RAZEM	249.47
16 d.3	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	SST D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odcinającej z piasku w korycie drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm (95*5.0+7.5*5+112.5+40+4.5+15)-70	m ² m ²	 614.50	
					RAZEM	614.50
17 d.3	KNR 2-31 0114-05	SST D-04.04.04	Podbudowa tłuczniowa - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - tłuczeń kamienny 31,5/63 614.50	m ² m ²	 614.50	
					RAZEM	614.50
18 d.3	KNR 2-31 0114-07 SST D-04.04.04	SST D-04.04.04	Podbudowa tłuczniowa - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm- tłuczeń kamienny 0/31,5 614.50	m ² m ²	 614.50	
					RAZEM	614.50
19 d.3	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	SST D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR 1 - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz.5cm 614.50+70	m ² m ²	 684.50	
					RAZEM	684.50
4			CHODNIK			
20 d.4	KNR 2-01 0206-02 SST D-10.07.01	SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wykonanie koryta głęb. 0,2m 137*0.20	m ³ m ³	 27.40	
					RAZEM	27.40
21 d.4	KNR 2-31 0103-02 SST D-04.01.01	SST D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik 93*2-49	m ² m ²	 137.00	
					RAZEM	137.00
22 d.4	KNR 2-31 0407-02	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3cm z wyp.spoin piaskiem 20+22.5+19+6+7	m m	 74.50	

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	74.50
23 d.4	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	SST D-04.04.04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
			137.00	m ²	137.00	
					RAZEM	137.00
24 d.4	KNR 2-31 0511-02	SST D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			137.00	m ²	137.00	
					RAZEM	137.00
5			WJAZDY			
25 d.5	KNR 2-01 0206-02 SST D-10.07.01	SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wykonanie koryta głęb. 0,41m	m ³		
			49*0.36	m ³	17.64	
					RAZEM	17.64
26 d.5	KSNR 6 0403-03	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione na zakończeniu wjazdów o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 12/15na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			4*4+6	m	22.00	
					RAZEM	22.00
27 d.5	KNR 2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109-02	SST D-04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			9*4+13	m ²	49.00	
					RAZEM	49.00
28 d.5	KNR 2-31 0511-03 SST D-10.07.01	SST D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			49.00	m ²	49.00	
					RAZEM	49.00
6			OZNAKOWANIE			
29 d.6	KNR 2-31 0702-01	SST D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
			6.00	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
30 d.6	KNR 2-31 0703-01	SST D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
			6.00	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
31 d.6	KNR 2-31 0706-06	SST D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²		
			2*12.00	m ²	24.00	
					RAZEM	24.00
32 d.6	KNR 2-31 0702-01	SST D-07.02.01	Lustro drogowe uliczne fi 600mm ze stali nierdzewnej	szt.		
			1.00	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
7			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
33 d.7	KNR 2-01 0510-01	SST D-09.01.01	Humusowanie terenów zieleni przy grub.warstwy humusu 10 cm z obsianiem trawą	m ²		
			130.00	m ²	130.00	
					RAZEM	130.00

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-31 d.7 1406-02	SST D- 03.02.0 1	Regulacja pionowa studzienek sanitarnych	szt.		
			5.00	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
35	KNR 2-31 d.7 1406-04	SST D- 03.02.0 1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
			4.00	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00

Lp.	Nazwa	RAZEM
1.1	ROBOTY POMIAROWE	
1.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.3	ODWODNIENIE	
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	KRAWĘŻNIKI	
3	NAWIERZCHNIA	
4	CHODNIK	
5	WJAZDY	
6	OZNAKOWANIE	
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: