
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej
ADRES INWESTYCJI : Dobra, ul. Wiatraki
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA : Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
BRANŻA : Drogowa,

DATA OPRACOWANIA : 11.07.2016r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.07.2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP I			
1.1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.392	km	0.39	
				RAZEM	0.39
1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.1. 2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		392*2	m	784.00	
				RAZEM	784.00
3 d.1. 2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		392*2*0.065	m ³	50.96	
				RAZEM	50.96
4 d.1. 2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		830+570+130	m ²	1530.00	
				RAZEM	1530.00
5 d.1. 2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 1- trylinka, bloczki betonowe	m ²		
		60.00	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
6 d.1. 2	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
		784*0.30*0.15+50.96*0.05+1530*0.05+60*0.12	m ³	121.53	
				RAZEM	121.53
1.3		ROBOTY ZIEMNE			
7 d.1. 3	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy -wykonanie koryta głębokości 30 cm pod zjazdu z wywiezieniem na odl 5 km	m ³		
		520*0.3	m ³	156.00	
				RAZEM	156.00
8 d.1. 3	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy -wykonanie koryta głębokości 10 cm pod chodnik z wywiezieniem na odl 5 km	m ³		
		1341*0.10	m ³	134.10	
				RAZEM	134.10
1.4		KRAWĘŻNIKI			
9 d.1. 4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		133.00	m	133.00	
				RAZEM	133.00
10 d.1. 4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		621.00	m	621.00	
				RAZEM	621.00
11 d.1. 4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		98.00	m	98.00	
				RAZEM	98.00
12 d.1. 4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(133+621+98)*0.0605	m ³	51.55	
				RAZEM	51.55
13 d.1. 4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		98*0.0495	m ³	4.85	
				RAZEM	4.85
1.5		SCIEK			
14 d.1. 5	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej	m		
		621+98	m	719.00	
				RAZEM	719.00
1.6		CHODNIK			
15 d.1. 6	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		1341.00	m ²	1341.00	
				RAZEM	1341.00
16 d.1. 6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		1016.00	m	1016.00	
				RAZEM	1016.00
17 d.1. 6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		1016.00*0.1*0.15	m ³	15.24	
				RAZEM	15.24
18 d.1. 6	KNR 2-31 0105-03 + 6 KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		1341.00	m ²	1341.00	
				RAZEM	1341.00
19 d.1. 6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		1341.00	m ²	1341.00	
				RAZEM	1341.00
1.7		ZJAZDY			
20 d.1. 7	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		580.00	m ²	580.00	
				RAZEM	580.00
21 d.1. 7	KNR 2-31 0109-03 + 7 KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa - Beton C12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		580.00	m ²	580.00	
				RAZEM	580.00
22 d.1. 7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		580.00	m ²	580.00	
				RAZEM	580.00
1.8		JEZDNIA			
23 d.1. 8	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		1300.00	m ²	1300.00	
				RAZEM	1300.00
24 d.1. 8	KNR 2-31 0311-01 + 8 KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszcz. 3cm	m ²		
		2600.00	m ²	2600.00	
				RAZEM	2600.00
25 d.1. 8	KNR 2-31 0311-05 + 8 KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2600.00	m ²	2600.00	
				RAZEM	2600.00
1.9		URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
26 d.1. 0702-01 9 wycena indywidualna		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
	14		szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
27 d.1. 0703-01 9 wycena indywidualna		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
	13		szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
28 d.1. 0703-01 9 wycena indywidualna		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
	1.00		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.1. 0703-01 9 wycena indywidualna		Przymocowanie tabliczek typu T	szt.		
	2.00*2		szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
30 d.1. 0706-07 9		Ręczne malowanie przejść dla pieszych na jezdni farbą chlorokau czukową	m ²		
	3*12		m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
31 d.1. 0511-03 9		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- nawierzchnia progów zwalniających	m ²		
	3.7*6*2		m ²	44.40	
				RAZEM	44.40
32 d.1. 0109-01 9		Podbudowa betonowa- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- progi zwalniające	m ²		
	3.7*6*2		m ²	44.40	
				RAZEM	44.40
1.10		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
33 d.1. 1406-03 10		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych- studzienki re-wizyjne	szt.		
	14.00		szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
34 d.1. 1406-05 10		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - studni telekomunikacyjnej wraz z wymianą pokrywy	szt.		
	1.00		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.1. 1406-04 10		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
	3.00		szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
36 d.1. 1406-02 10		Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych	szt.		
	7.00		szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
37 d.1. 0510-01 10		Humusowanie terenu przyległego wraz z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
	1450.00		m ²	1450.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1450.00

Lp.	Nazwa	RAZEM
1.1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE	
1.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.3	ROBOTY ZIEMNE	
1.4	KRAWĘŻNIKI	
1.5	SCIEK	
1.6	CHODNIK	
1.7	ZJAZDY	
1.8	JEZDNIA	
1.9	URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
1.10	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE	
1	ETAP I	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: