

Dobra, dnia 07.09.2016 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI

IGOŚR.271.6.2016

Zamawiającemu zostały zadane następujące pytania:

- 1) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących kanalizacji
 - jakiej średnicy mają być studzienki kanalizacyjne systemowe kanalizacji sanitarnej. Czy mają być średnicy fi 400 czy fi 425,
 - ile należy wykonać studni fi 400 kanalizacji sanitarnej. W kosztorysie podane jest, że należy wykonać 21 takich studni, natomiast z profilu wynika, że do zamontowania jest 17 takich studni.
 - ile należy wykonać przyłączy kanalizacji sanitarnej? Czy ma być ich tak jak podano w kosztorysie – 22 szt., czy jak podano w opisie technicznym – 23 szt.,
 - jakie należy przyjąć kształtki w pozycji 23, 24, 34, 35 kosztorysu kanalizacyjnego,
 - czy należy wykonać pełną wymianę gruntu,
 - proszę o korektę poz. 37 kosztorysu kanalizacyjnego na 1 obudowę wylotu kolektorów fi 315.
 - proszę o potwierdzenie, że ma być montowany wpust deszczowy żeliwny B125.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania:

- 1) Dla przedmiotowego zadania należy wykonać studzienki kanalizacyjne systemowe o przekroju fi 400.
- 2) Należy przyjąć 21 sztuk studni kanalizacji sanitarnej.
- 3) Należy wykonać 22 szt., ale w części kosztorysowej nie ma rozbieżności na ilość przyłączy tylko na łączną długość odcinków średnicy 160 mm.
- 4) W poz. 23, 24, 34, 35 kosztorysu kanalizacyjnego należy przyjąć odpowiednio:
 - poz. 23 kształtki 160 mm - kąt 30 st - 22, kąt 45 - 22,
 - poz. 24 kształtki 200 mm - kąt 30 st - 12, kąt 45 - 13,
 - poz. 34 kształtki 160 mm - kąt 30 st - 9, kąt 45 - 9,

- poz. 35 kształtki 315 mm - kąt 15 st - 3, kat 30 - 2,
- 5) Należy wykonać pełną wymianę gruntu na odcinku zgodnie z pozycją nr 2 kosztorysu,
- 6) Należy przyjąć 2 obudowy wylotów, zgodnie z kosztorysem,
- 7) Należy zamontować wpust żeliwny typu B125, a nie właz.


FURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Sporządził: Marek Świętochowski, tel. 63 279 99 39.