

Ogłoszenie nr 320267 - 2016 z dnia 2016-10-10 r.

Dobra: Remont istniejących pomieszczeń na piętrze budynku siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z przeznaczeniem na umieszczenie tam 3 nowych pracowników i sanitariatu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 305720

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Środowiskowy Dom Samopomocy, krajowy numer identyfikacyjny 300642380, ul. Żeronice 23, 62-700 Dobra, państwo , woj. wielkopolskie, tel. (63)2887966, faks , e-mail

Adres strony internetowej (URL): dobra.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont istniejących pomieszczeń na piętrze budynku siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z przeznaczeniem na umieszczenie tam 3 nowych pracowni i sanitariatu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRACOWNIE nr 1, nr 2 , nr 3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ST 1.20 Rozebranie elementów stropów drewnianych, podsufitek z płyt pilśniowych m2 27,18 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych m2 108,81 ŚCIANY , NADPROŻA , TYNKI ST 2.10 , ST 4.30 , ST 3.50 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły m2 2,1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 4,62 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 cegły m 3,5 Ściany murowane, ościeża otworów w ścianach murowanych L19 mb 7,6 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5•m2, tynki cementowo-wapienne m2 143,004 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 143,004 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5•m2, tynki cementowo-wapienne m2 87,592 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 87,592 Przewody wentylacyjne z płyt winidurkowych, kołowe, typ•F - udział kształtek do 35%, Fi 160•mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m 1,4 Nasady wentylacyjne typowe dla pokryć z blachodachówki Fi•16•cm szt 6 Kratki wentylacyjne do przewodów wentylacyjnych okrągłych - Anemostaty z profili Al Fi 160 mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) szt 7 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Fi 150 mm szt 3 KONSTRUKCJE DREWNIANE ST 2.20 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32•mm, nabicie desek 2-stronnie m 269 Kleszcze, jętki przekrój poprzeczny drewna do 180•cm2 m3 1,18 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180•cm2 m3 0,305 Słupy , przekrój poprzeczny drewna ponad 180•cm2 m3 1,057 Ołączenie konstrukcji łątami 38x50•mm w rozstawie do 16•cm m2 231,62 Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków m2 338,155 Impregnacja owado i grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki m2 338,155 STOLARKA ST 4.20 Wycięcie otworów dla okna i wylazu strychowego miejsce 2 Wymiana części lub całego stojaka otworu wylazów stojak z krawędziaków m 8 Okna dachowe szklone szkłem niskoemisyjnym hartowane fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe kompletne z kołnierzem uszczelniającym m2 0,99 Wylaz strychowy z drabiną kpl 1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5•cm, na ścianach m2 2,4 Podokienniki prefabrykowane - płyty parapetowe lastrykowe białe lub Dasag szer. 36 cm na białym cemencie gr 5 cm POLEROWANE /norma EN 197 - 1:2000/ m 9,6 Montaz ościeznic regulowanych 121-140 mm o wym. 100x205 cm dla skrzydeł o szerokości 90 cm, w kolorze skrzydeł drzwiowych szt 6 Skrzydła drzwiowe płycinowe o wym. 90x205 cm wewnętrzne, kolor RAL , okucia, zamek patentowy m2 11,07 ŚCIANY DZIAŁOWE , SUFITY , OKŁADZINY ST 2.30 , ST 4.10 , ST 4.40 Ścianki działowe GKF gipsowo-kartonowe OGNIIOCHRONNE grub. 15 mm klasy A1 niepalne na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 m2 8,05 Ścianki działowe płyty GKF gipsowo-kartonowe OGNIIOCHRONNE klasy A1 niepalne grub. 15 mm na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 100-01 - strona wewnętrzna m2 61,39 Ścianki działowe płyty GKF gipsowo-

kartonowe OGNIODOPORNE klasy A1 niepalne grub. 15 mm na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 100-01 - strona zewnętrzna m2 78,025 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi GKF OGNIODOPORNE klasy A1 niepalne na rusztach metalowych, belki 1-warstwowo, 50-01 - obudowa jętek drewnianych istniejących m2 86,624 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity kasetonowe z rastrami 600x600•mm np. AMSTRONG grubości 15 mm klasy A2-s1,d0 niepalne m2 144,56 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 143,004 Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa m2 234,089 Malowanie podłogi gipsowych farbą lateksową , trzykrotne m2 299,068 Lakierowanie 1-krotne lakierem akrylowy bezbarwnym wodoodpornym tynków ścian malowanych farbą lateksową olejno-żywiczne = 2 krotne = 2 x krotność m2 299,068 Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne m2 78,025 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne m2 87,592 POSADZKI ST 4.50, ST 3.20, ST 2.20, ST 4.60 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 5•m2 m2 64,893 Odgrzybianie przez powleknięcie preparatami olejowymi metodą smarowania, bali lub krawędziaków, do 10•m2, 2-krotne m2 64,893 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronne - L 80x80x8 mm 18G2 m 432,62 Malowanie zmontowanych farbą chlorokauczkową konstrukcji t 4,183 Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20•cm grubości 25 mm - deski nowe m2 190,42 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 108,81 Ślepa podłoga, z płyt wiórowych płaskoprasowanych OSB gr. 22 mm m2 108,81 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny , warstwa samopoziomująca THOMSIT lub UZIN grubości 2•mm m2 72,3 Posadzki z wykładzin - wykładzina obiektowa z możliwością zastosowania w budynkach użyteczności publicznej o bardzo dużej intensywności ruchu. Montaż z wywinieciem na ścianę H= 10 cm i konserwacja wykładziny po zamontowaniu. m2 117,086 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 117,09 Drobne elementy aluminiowe, progi mosiężne kątowe m 9 IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN DZIAŁOWYCH ST 3.10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 100 mm, pionowa z płyt układanych na sucho m2 69,44 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 100 mm, pionowa z płyt układanych na sucho m2 78,025 IZOLACJA TERMICZNA SUFITU ST 3.10 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej m2 157,955 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 200 mm; pozioma z płyt układanych na sucho m2 157,955 Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii wiatrochronnej m2 157,955 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST 3.30 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c., o grubości 2 cegieł szt 4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 cegły szt 8 Naczynia zbiorcze systemu otwartego - zmiana usytuowania / przeniesienie z pom. 108 powyżej sufitu pom. 105 szt 1 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 25•mm m 11,7 Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi•22,0/1,0•mm m 12 Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie, Fi•22,0•mm szt 4 Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych, Fi•22,0•mm (Dn•20•mm), dwuzłączki szt 4 Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi•12,0/1,0•mm m 14 Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie, Fi•12,0•mm szt 6 Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie, Fi•12,0•mm szt 4 Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych, Fi•12,0•mm, dwuzłączki szt 4 Rurociągi z rur wielowarstwowych układane w rurze osłonowej w budynkach, Dn 20•mm m 48 Rurociągi z rur wielowarstwowych układane w rurze osłonowej w budynkach, Dn 16•mm m 204 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600•mm, długość do 1600•mm szt 9 Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe , podłączenie Dn 15•mm z podłogi szt 9 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn•15•mm

kpl 9 Zawór grzejnikowy powrotny ze spustem, prosty lub kątowy, armatura Dn•15•mm szt 9 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi•6•mm szt 9 Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. z zaworem odcinającym kulowym Fi•15•mm szt 4 Płukanie instalacji c.o., w budynkach niemieszkalnych m 252 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji układ 9 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi z poliuretanu , izolacja 9•mm powlekana folią , rurociąg Fi 16-25•mm m 252 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 3.60 Przebijanie otworów w ścianach lub w stropach , w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi•40•mm otwór 4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 47•mm m 60 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30•mm² m 27 Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe S 193 63A kpl 2 Zaciski WLZ ZUG 50 mm² szt 20 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50•mm² szt 22 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50•mm² szt 22 Tablica rozdzielcza węgkowa 3x12 mod. z zabezpieczeniem nadprądowym i przeciwnapięciowym szt 1 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47•mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle m 148 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi•22 m 291,55 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5•mm² , YDYp 3x2,5 mm² miedziany m 74,97 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5•mm² , YDYp 3x1,5 mm² miedziany m 216,58 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle szt 25 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi•60, pojedyncze szt 43 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtykowych, puszki bakelitowe Fi•do 80•mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5•mm² szt 38 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach (bryzgoszczelne) szt 9 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej świecznikowy podwójny szt 12 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4 kołkach rozporowych kpl 18 Oprawy oświetleniowe kasetonowe 600x600 mm, świetlówkowe podwójne, 4x18 •W w sufit podwieszany kpl 16 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 1x18•W kpl 1 Oprawa kasetonowa 600x600 mm 1x18 W w sufit podwieszany z modułem awaryjnym 2 h z piktogramem kpl 1 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe szt 4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50•mm m 148 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m³ 0,237 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi•40•mm otwór 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 19 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 19 INSTALACJA STRUKTURALNA ST 3.60 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi•40•mm otwór 7 Montaż przepustów rurowych o długości przepustu do 1•m, na ścianie, rura Fi•40•mm otwór 7 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi•28 m 99,96 Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, wciągane do rur instalacyjnych, przewody kabelkowe - skrętka UTP kat 5 m 199,92 Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, wciągane do rur instalacyjnych, przewody kabelkowe CCTV + 2 LGY 05 m 48 Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, wciągane do rur instalacyjnych, przewód FTP skrętka m 199,92 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna szt 19 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka np. MOSAIC szt 9 Wykucie, замуrowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m³ 0,237 Montaż

gniazd abonenckich RJ 45 p/t, kat 6 E podwójne (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) szt 6
POMIESZCZENIE W.C. ROBOTY BUDOWLANE ST 1.10, ST 2.30, ST 2.20, ST 3.20, ST 4.10, ST 4.40, ST 4.50, ST 4.70 Rozebranie elementów stropów drewnianych, podsufitek z płyt pilśniowych m2 5,112 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe m2 5,112 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5•m2, tynki cementowo-wapienne m2 27,3 Ścianki działowe GKBI gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01 m2 1,4 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 27,3 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32•mm, nabicie desek 2-stronnie m 6 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI - wodoodporne na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany m2 5,112 Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym szczepnym m2 30,1 Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym szczepnym m2 5,112 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 30,1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 25/33,3 cm KOLOR mocowanymi na klej m2 31,7 Maskownice do zakrywania otworów z zaworami odcinającymi w ścianach z zamkami i ramką lakierowaną o wym 25 x 33,3 cm kpl 2 Malowanie podłogi gipsowych farbą latakową , trzykrotne sufit m2 5,112 Ołacenie konstrukcji łątami 38x50•mm w rozstawie do 16•cm m2 6,6 Wzmocnienie konstrukcji drewnianej deskami grubości 32•mm, nabicie desek 2-stronnie m 6 Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20•cm grubości 25 mm - deski nowe m2 5,112 Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20•cm grubości 25 mm - deski nowe m2 5,112 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 5,112 Ślepa podłoga, z płyt wiórowych płaskoprasowanych gr. 22 mm ułożona krzyżowo /Nakłady 2 krotność/ m2 5,112 Montaż ościeżnic regulowanych 121-140 mm o wym. 900x205 cm dla skrzydeł o szerokości 90 cm, w kolorze skrzydeł drzwiowych szt 1 Skrzydła drzwiowe płycinowe o wym. 80x205 cm wewnętrzne, kolor RAL , okucia, zamek patentowy m2 1,64 Gruntownie ręcznie m2 5,112 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci, powierzchnia pozioma, grubość warstwy 2,00 mm m2 5,112 Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) ręcznie m2 5,112 Wklejenie taśmy uszczelniającej na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową m 10,92 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2•mm m2 5,112 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 6,792 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" np. TARTAN klasa Antypoślizgowa R11, V4, odp. na ścieranie PEI 5, 30x30 kolor RAL na zaprawach klejowych , Klej klasy C2 elastyczny dużej przyczepności warstwa kleju grubości 5•mm m2 5,112 Cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej m 11,72 Drobne elementy aluminiowe, progi mosiężne kątowe m 1 IZOLACJA TERMICZNA SUFITU ST 3.10 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej m2 5,88 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 200 mm; pozioma z płyt układanych na sucho m2 5,88 Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii wiatrochronnej m2 5,88 IZOLACJA DŹWIĘKOCHŁONNA POSADZKI ST 3.10 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej m2 5,112 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 100 mm; pozioma z płyt układanych na sucho m2 5,112 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej m2 5,112 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA ST 3.40 Rurociągi z rur stabiliz. alum. PP-R układane w rurze osłonowej w budynkach niemieszkalnych, Dn 20/3,4•mm m 26,4 Rurociągi z rur stabiliz. alum.PP-R układane w rurze osłonowej w budynkach niemieszkalnych, Dn 16/2,7•mm m 13,2 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn•15•mm szt 1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn•20•mm m 2,5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn•15•mm m 3,5 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn•15•mm, zawór kulowy szt 2 Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i ciepłej, Dn 20•mm szt 1 Zawór czerpakowy Dn•15•mm montowane 40 cm nad posadzką szt 1 Podejścia dopływowe do baterii i płuczek ustępowych, do płuczek ustępowych, podejście elastyczne gumowe w oplocie stalowym, Dn 15•mm szt 4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 25 cm szt 4 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28•mm), budynki niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 39,5 Izolacja rurociągów śr.15-32 mm otulinami jednowarstwowymi z poliuretanu gr. 9 mm powlekana folią , rury Dn 15-32 mm m 39,5 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych m 39,5 Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych . odc.33,5m 1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,25 WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ST 3.40 Przebicie otworów o powierzchni 0,05•m2, w betonie żwirowym o grubości do 20•cm szt 3 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl 1 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 1 Wpust ściekowy metalowy chromowany, Fi•50•mm szt 1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi•50•mm m 7 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi•110•mm m 6 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi•160•mm m 4,5 Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi•110•mm szt 1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi•50•mm szt 2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi•110•mm szt 1 Rury wywiewne, z PCV , Fi• 110/50•mm dł. 300 cm z wywiewką szt 1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05•m2, beton żwirowy, grubość do 30•cm szt 4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05•m2, beton żwirowy, grubość do 20•cm szt 4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1 cegły szt 3 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych m3 0,5 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach , ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,3 Obejścia słupów i belek konstrukcyjnych, (rurociąg wody zimnej lub ciepłej) szt 2 WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA W.C. ST 0.00 Drobne elementy aluminiowe, LUSTRO łazienkowe szlifowane 40x60 cm kpl 1 Drobne elementy aluminiowe - dozownik ze stali nierdzewnej na mydło w płynie kpl 1 Drobne elementy aluminiowe - podajnik ręczników papierowych 600 listków ze stali nierdzewnej kpl 1 Drobne elementy aluminiowe, uchwyt do papieru toaletowego kpl 1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST 3.30 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c., o grubości 2 cegieł szt 1 Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi•12,0/1,0•mm m 6 Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie, Fi•12,0•mm szt 4 Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie, Fi•12,0•mm szt 2 Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych, Fi•12,0•mm, dwuzłączki szt 2 Rurociągi z rur wielowarstwowych układane w rurze osłonowej w budynkach, Dn 16•mm m 39,4 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600•mm, długość do 1600•mm szt 1 Podłączenie grzejników do instalacji c.o., grzejniki panelowe , podłączenie Dn 15•mm z podłogi szt 1 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn•15•mm kpl 1 Zawór grzejnikowy powrotny ze spustem, prosty lub kątowy, armatura Dn•15•mm szt 1 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi•6•mm szt 1 Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. z zaworem odcinającym kulowym Fi•15•mm szt 1 Płukanie instalacji c.o., w budynkach niemieszkalnych m 39,4 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji układ 1 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi z poliuretanu , izolacja 9•mm powlekana folią , rurociąg Fi 16-25•mm m 39,4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 3.60 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do

47•mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle m 10 Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłóż betonowe, Fi•22 m 24 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5•mm² , YDYp 3x2,5 mm² miedziany m 48 Przygotowanie podłóża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle szt 6 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi•60, pojedyncze szt 6 Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy podwójny szt 1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5•mm² bryzgoszczelne szt 1 Oprawy oświetleniowe łazienkowe IP 65 podwójne, 2x18 •W w sufit podwieszany kpl 2 Aparaty elektryczne, masa do 2,5•kg - wentylator Fi 150 zblokowany z przełącznikiem oświetlenia o wydajn. 150 m³/h szt 1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50•mm m 10 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m³ 0,01 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi•40•mm otwór 3 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4

POMIESZCZENIE

GOSPODARSTWA PRACOWNI nr 2 (109 i 110) ROBOTY BUDOWLANE ST 1.10, ST 2.30, ST 3.20, ST 4.10, ST 4.20, ST 4.30, ST 4.40, ST 4.50 Rozebranie elementów stropów drewnianych, podsufitek z płyt pilśniowych m² 12,006 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe m² 12,006 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5•m², tynki cementowo-wapienne m² 49,35 Ścianki działowe GKBI gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01 m² 5,3 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m² 49,35 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI - wodoodporne na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany m² 12,006 Gruntowanie podłóż, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym szczepnym m² 49,35 Gruntowanie podłóż, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym szczepnym m² 12,06 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłóża m² 24,65 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 25/33,3 cm KOLOR mocowanymi na klej m² 24,65 Maskownice do zakrywania otworów z zaworami odcinającymi w ścianach z zamkami i ramką lakierowaną o wym 25 x 33,3 cm kpl 2 Malowanie podłóż gipsowych farbą latakową , trzykrotne sufit m² 33,36 Ołaczenie konstrukcji łatami 38x50•mm w rozstawie do 16•cm m² 12,006 Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20•cm grubości 25 mm - deski nowe m² 12,06 Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20•cm grubości 25 mm - deski nowe m² 12,06 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m² 12,06 Ślepa podłoga, z płyt wiórowych płaskoprasowanych gr. 22 mm ułożona krzyżowo /Nakłady 2 krotność/ m² 12,06 Montaż ościeżnic regulowanych 121-140 mm o wym. 900x205 cm dla skrzydeł o szerokości 90 cm, w kolorze skrzydeł drzwiowych szt 1 Skrzydła drzwiowe płycinowe o wym. 80x205 cm wewnętrzne, kolor RAL , okucia, zamek patentowy m² 1,64 Gruntownie ręcznie m² 12,06 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci, powierzchnia pozioma, grubość warstwy 2,00 mm m² 12,06 Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) ręcznie m² 12,06 Wklejenie taśmy uszczelniającej na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową m 19,74 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2•mm m² 12,06 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóża m² 14,766 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" np. TARTAN klasa Antypoślizgowa R11, V4, odp. na ścieranie PEI 5, 30x30 kolor RAL na zaprawach klejowych , Klej klasy C2 elastyczny dużej przyczepności warstwa kleju grubości 5•mm m² 12,06 Cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej m 18,04 Drobne elementy aluminiowe, progi mosiężne kątowe m 2

IZOLACJA DŹWIĘKOCHŁONNA POSADZKI ST 3.10

Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej m² 12,06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z

wełny mineralnej gr 100 mm; pozioma z płyt układanych na sucho m2 12,06 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej m2 12,06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST 3.30 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c., o grubości 2 cegieł szt 1 Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi•12,0/1,0•mm m 6 Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie, Fi•12,0•mm szt 4 Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie, Fi•12,0•mm szt 2 Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych, Fi•12,0•mm, dwuzłączki szt 2 Rurociągi z rur wielowarstwowych układane w rurze osłonowej w budynkach, Dn 16•mm m 17,4 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600•mm, długość do 1600•mm szt 1 Podłączenie grzejników do instalacji c.o., grzejniki panelowe, podłączenie Dn 15•mm z podłogi szt 1 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn•15•mm kpl 1 Zawór grzejnikowy powrotny ze spustem, prosty lub kątowy, armatura Dn•15•mm szt 1 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi•6•mm szt 1 Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. z zaworem odcinającym kulowym Fi•15•mm szt 1 Płukanie instalacji c.o., w budynkach niemieszkalnych m 17,4 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji układ 1 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi z poliuretanu, izolacja 9•mm powlekana folią, rurociąg Fi 16-25•mm m 17,4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 3.60 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47•mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle m 24 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi•22 m 34 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5•mm², YDYp 3x2,5 mm² miedziany m 52 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle szt 12 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi•60, pojedyncze szt 8 Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy podwójny szt 2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5•mm² bryzgoszczelne szt 1 Oprawy oświetleniowe łazienkowe IP 65 podwójne, 2x18 •W w sufit podwieszany kpl 3 Aparaty elektryczne, masa do 2,5•kg - wentylator Fi 150 zblokowany z przełącznikiem oświetlenia o wydajn. 150 m³/h szt 2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50•mm m 24 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,015 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1 cegły, Fi•40•mm otwór 4 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4 ROBOTY RÓŻNE Roboty różne ST 0.00 Usunięcie materiałów i sprzętu z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją m3 16,9 Zabezpieczenie kompleksowe wszystkich pomieszczeń budynku i terenu przyległego przed zniszczeniem, uporządkowanie, zmycie wszystkich pomieszczeń objętych zakresem prac i przekazanie do użytkowania. kpl 1

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45215222-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-0, 45421000-4, 45422000-1, 45430000-0, 45300000-0, 45442100-8, 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2016

IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT234146.97

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Firma Budowlana KAR-BUD Kuszczynski Karol, , ul. Wiatraki 10, 2-730, Dobra,
kraj/woj. wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 268013.94

Oferta z najniższą ceną/kosztem 268013.94

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 318973.51

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O
CENE**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.