

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Budowa: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Dobra: Zespół Szkolno-Przedszkolny
w miejscowości Piekary 49

Branża: Sanitarna - instalacja c.o.

Lokalizacja: Piekary 49, 62-730 Dobra dz. nr 94/3 i 95/1

Inwestor: Gmina Dobra
ul. Plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁ	ILOŚĆ
1		Instalacja c.o.							
1	10			Analiza własna	ST(s-01)	Opróżnienie zładu i przygotowanie do demontażu	kmpl		1,00000
1	20	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 11/600/500	kmpl		11,00000
1	30	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 11/600/600	kmpl		6,00000
1	40	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 11/600/700	kmpl		2,00000
1	50	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 11/600/1000	kmpl		1,00000
1	60	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 11/600/1100	kmpl		1,00000
1	70	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 11/600/1200	kmpl		8,00000
1	80	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 22/600/800	kmpl		3,00000
1	90	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 22/600/900	kmpl		7,00000
1	100	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 22/600/1100	kmpl		1,00000
1	110	KNR	402-05-15-02-00	ST(s-01)		Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w jego miejsce grzejnika płytowego z podejściem bocznym 22/600/1200	kmpl		11,00000
1	120			Analiza własna	ST(s-01)	Remont powierzchni grzejnikowych z wykonaniem obudów uzgodnionych elementów instalacji c.o.	kmpl		1,00000
1	130			Analiza własna	ST(s-01)	Dostosowanie istniejących gałęzek do montażu nowych grzejników	szt		102,00000
1	140	KNR	215-04-15-01-33	ST(s-01)		Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną z możliwością wykonania nastawy wstępnej i ochroną przeciw zamrożeniową	szt		51,00000
1	150	KNR	215-04-15-01-10	ST(s-01)		Zawór grzejnikowy powrotny ø 15	szt		51,00000
1	160			Analiza własna	ST(s-01)	Napełnienie zładu z wykonaniem skutecznego płukania	kmpl		1,00000
1	170	KNR	215-04-15-04-30	ST(s-01)		Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt		51,00000
1	180	KNR	215-05-12-01-00	ST(s-01)		Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt		51,00000