



PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH Z KRATĄ KOSZOWĄ Ob. nr 1 SKALA 1:50



PRZEKRÓJ A-A



11	Wciągarka elektryczna	1		P=1,1kW, U=230V
10	Kominek wentylacyjny	1	OH18N9	DN100
9	Właz	3	OH18N9	2x750x700 szt 1 700x800 szt 1
8	Krata koszowa	1	OH18N9	
7	Prowadnica rurowa	4	OH18N9	ø48,3x3,6
6	Żurawik	1	OH18N9	
5	Zasuwa nożowa	2		DN80
4	Zawór zwrotny	2		DN80
3	Stopa sprzęgająca	2		DN80
2	Pompa zatapialna	2		Q=44m ³ /h Hp=7,0m Pn=1,5kW
1	Studnia żelbetowa	1	c35/45	ø 3000
LP	Wyszczególnienie	szt.	mat.	UWAGI

Autor opracowania	
-------------------	--

PPHU SADEKO Mirosław Nowak

Piotrów 5A, 99-200 Poddębice

	Nazwa opracowania

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA(MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W M. DOBRA

Stadium

PW

Adres obiektu	
---------------	--

ul.Łąkowa 4, 62-730 Dobra, nr ew. dz. 89/6 obr. Dobra-Miasto [0001]
w jednostce ewidencyjnej Dobra [302703_4]

Branža
techn. sanitarna

Inwestor

Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

Data	08. 2016
------	----------

Nazwa opracowania

Wypożyczenie technologiczne obiektów oczyszczalni ścieków

Skala

1:50

Tytuł rysunku

Przepompownia ścieków surowych z kratą kosзовą

Projektował
mgr inż. Piotr Kozłowski
nr upr. LOD/1127/PWOS/09

	Podpis
--	--------

Sprawdził
inż. Andrzej Maliński
nr upr. WKP/0253/PWOS/05

	Podpis

Nr rys.	
---------	--

T2