

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła

Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - ETAP III

Inwestor : Gmina Dobra

Adres : Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - ETAP III

Budowa : Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : D-01.01.01	0,850 km			
2	Pozycja Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 5 cm	4,000 m			
3	Pozycja Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem i utylizacją materiału o grubości : 4 cm - dowiązanie do istniejącej nawierzchni	6,000 m2			
4	Pozycja Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym z wbudowaniem urobku w pobocza	3 655,000 m2			
5	Pozycja Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym	3 655,000 m2			
6	Pozycja Warstwy odsączające z piasku grubego, pospółki lub żwiru, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	3 655,000 m2			
7	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	3 655,000 m2			
8	Pozycja Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego AC11S KR1, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	3 400,000 m2			
9	Pozycja Uzupełnienie terenu pod pobocza z kruszywa łamanego materiałem zagęszczalnym (Po, Pr lub mieszanka optymalna) zagęszczane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	1 700,000 m2			
10	Pozycja Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm(2*1,0 m), przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1 700,000 m2			
11	Pozycja Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i poboczy wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. I-III - skarpa i teren za poboczami z kruszywa łamanego	850,000 m2			
12	Pozycja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Numer specyfikacji : D-01.01.01	1,000 szt.			
Wartość kosztorysowa robót					