

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119- 03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie przez geodetę wraz z zastabilizowaniem punktów.	km	0,65		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	10		
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm	m	10		
3			Usunięcie drzew i krzewów				
4 d.3	KNR-W 2 - 01 0109-07	D-01.02.04	- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 50-65 cm	szt	10		
5 d.3	KNR-W 2 - 01 0109-08	D-01.02.04	- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 66-80cm	szt	10		
6 d.3	KNR-W 2 - 01 0109-07	D-01.02.04	- wywożenie dłużyc na odległość wg Oferenta	mp	20		
7 d.3	KNNR 1 0107- 03	D-01.02.04	- wywożenie karpiny na odległość wg Oferenta	mp	6,4		
8 d.3	KNNR 1 0102- 04	D-01.02.01	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów	ha	0,32		
9 d.3	KNNR 1 0102- 04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,4		
4			ROBOTY ZIEMNE				

10 d.4	KNNR 1 0202- 03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	208		
11 d.4	KNNR 1 0311- 01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	185		
12 d.4	KNNR 10202- 02	D-02.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 70kw (100KM) grunt kategorii III-IV	m2	2925		
5			JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ				
13 d.5	KNR 2-31 0103- 04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie warstwy konstrukcyjne nawierzchni (650m x 4.5m jezdni)	m2	3016		
14 d.5	KNNR 6 0113- 05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 23cm (650m x 4.5m jezdni)	m2	3016		
15 d.5	KNR AT-03 0202- 02	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 (500m x 4.5m jezdni)	m2	3016		
16 d.5	KNNR 6 0308- 01 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t (650m x 4.0m jezdni)	m2	2691		
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17 d.6	KNNR 1 0311- 01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu gr. 10 cm kat I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi + zjazdy	m3	150		
18 d.6	KNNR 1 0503- 05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią (650m x 0,75m x 2)	m2	975		

7			OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME				
19 d.7	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	4		
20 d.7	KNR 2-25 0419 02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	4		
8			Inwentaryzacja powykonawcza				
21 d.8	Analiza własna	-	Inwentaryzacja powykonawcza	egz.	3		





