

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 08.08.2021

OPRACOWAŁ: inż. Krzysztof Werbiński
PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE
62-700 Turek, ul.KrólowejJadwigi 21,
tel.669466779
email:k.werbinski_projekty@op.pl
NIP6681171822

Instalacje elektryczne
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Instalacje elektryczne						
1			Instalacje Elektryczne			
1 d.1	KNNR 5 1207-12		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
			190,00	m	190,000	
					RAZEM	190,000
2 d.1	KNR 4-03 1134-02 z.o.3.1. 9901-5		Demontaż opraw LED - budowle o wys.do 4,5 m	szt.		
			43,00	szt.	43,000	
					RAZEM	43,000
3 d.1	KNR 5-08 0516-03		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
			32,00	szt.	32,000	
					RAZEM	32,000
4 d.1	KNR 5-08 0516-01		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych, ewakuacyjnych oraz plafonier kinkietowych	szt.		
			11,000	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
5 d.1	KNR 4-03 0401-02		Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia	szt.		
			20,00	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
6 d.1	KNNR 5 0308-04		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
			12,0	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
7 d.1	KNNR 5 0306-03		Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			8,00	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
8 d.1	KNNR 5 0502-02		Oprawy awaryjne sufitowe LED	kpl.		
			2,0	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
9 d.1	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm ²	m		
			400,00	m	400,000	
					RAZEM	400,000
10 d.1	KNNR 5 0205-02		Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm ²	m		
			300,00	m	300,000	
					RAZEM	300,000
11 d.1	KNNR 5 0205-03		Przewody kabelkowe YDYżo 5x6mm ²	m		
			45,00	m	45,000	

Instalacje elektryczne

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	45,000
12 d.1	KNNR 5 0111-04		Koryta instalacyjne typu BAKS 100	m		
			20,00	m	20,000	
					RAZEM	20,000
13 d.1	KNNR 5 0113-01		Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm	m		
			100,00	m	100,000	
					RAZEM	100,000
14 d.1	KNNR 5 1209-0304		Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
			3,00	otw.	3,000	
					RAZEM	3,000
2			Rozdzielnice elektryczne RG i RS			
15 d.2	KNNR 5 0404-01		Tablica rozdzielcza RS - scena	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.2	KNNR 5 0404-02		Tablica rozdzielcza RG - osprzęt	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Pomiary			
17 d.3	KNNR 5 1301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po mia		
			5,00	po mia	5,000	
					RAZEM	5,000
18 d.3	KNNR 5 1303-01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	po mia r		
			5,0	po mia	5,000	
					RAZEM	5,000
19 d.3	KNNR 5 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po mia		
			1	po mia	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.3	KNNR 5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	pró b.		
			1	pró b.	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.3	KNNR 5 1303-04		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	po mia r		
			10	po mia	10,000	
					RAZEM	10,000

Instalacje elektryczne
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.3	KNNR 5 1305-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	pró b.		
			10	pró b.	10,000	
					RAZEM	10,000