

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ- CENTRUM KULTURY w Dobrej
 Obiekt: SALA WIDOWISKOWA
 Rodzaj robót: Budowlana
 Lokalizacja: DOBRA
 Ul. Wojska Polskiego

 Inwestor: Urząd Miasta i Gminy
 62-731 Dobra
 ul. Wojska Polskiego

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003189

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		ROBOTY REMONTOWE-Sufit scena			
1	1	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach	m ²	41,580
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach	5,4*7,7		41,580
1	2	KNR 403-10-12-04-00	Zaprawianie bruzd	metr	38,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Zaprawienie bruzd	38,0		38,000
1	3	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi- uzupełnienie ubytków z poszpachlowaniem	m ²	41,580
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Przygotowanie powierzchni do malowania starych tynków przez uzupełnienie ubytków z poszpachlowaniem	5,4*7,7		41,580
1	4	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	41,580
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	41,58		41,580
1	5	KNR 202-20-15-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku	m ²	41,580
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Gładzie gipsowe gr.3 mm na stropach	41,58		41,580
1	6	KNR 202-20-14-05-00	Gładzie gipsowe na stropach dodatek za pogrubienie o 1 mm KROTNOŚĆ=2	m ²	41,580
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Dodatek za pogrubienie 1 mm KROTNOŚĆ=2	41,58		41,580
1	7	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną	m ²	41,580
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna	41,58		41,580
1	8	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	41,580
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Dodatek za dalsze malowanie farbami emulsyjnymi	41,58		41,580
1	9	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe	szt	2,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe	2		2,000
1	10	KNR 202-16-11-01-20	Przestawianie rusztowania warszawskiego 1-kolumnowego	szt	10,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Przestawianie rusztowania warszawskiego 1- kolumnowego	10		10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	ROBOTY REMONTOWE-Sufit podwieszony- sala				
2	11	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m²	138,600
2	12	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe	szt	2,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe	2		2,000
2	13	KNR 202-16-11-01-20	Przestawianie rusztowania warszawskiego 1-kolumnowego	szt	20,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Przestawianie rusztowania warszawskiego 1- kolumnowego	20		20,000
3	ROBOTY REMONTOWE-Ściany				
3	1	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach	m²	278,100
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach	61,8*4,5		278,100
3	2	KNR 403-10-12-04-00	Zaprawianie bruzd	metr	120,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Zaprawienie bruzd o szer do 200 mm	120,0		120,000
3	3	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi- uzupełnienie ubytków z poszpachlowaniem	m²	278,100
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Przygotowanie powierzchni do malowania starych tynków przez uzupełnienie ubytków z poszpachlowaniem	61,8*4,5		278,100
3	4	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	278,100
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	278,1		278,100
3	5	KNR 202-20-15-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku	m²	278,100
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Gładzie gipsowe gr.3 mm na stropach	278,1		278,100
3	6	KNR 202-20-14-05-00	Gładzie gipsowe na stropach dodatek za pogrubienie o 1 mm KROTNOŚĆ=2	m²	278,100
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Dodatek za pogrubienie 1 mm KROTNOŚĆ=2	278,1		278,100
3	7	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną	m²	278,100
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna	278,1		278,100
3	8	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	278,100
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Dodatek za dalsze malowanie farbami emulsyjnymi	278,1		278,100
4	STOLARKA				
4	1	WKNR W202-10-25-01-00	Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe szer 90 cm	szt	1,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe szer 90 cm	1		1,000
4	2	WKNR W202-10-25-02-00	Drzwi wewnętrzne szer. 1,0m pełne fabrycznie wykończone -zamek patent. kłamka	szt	2,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Drzwi wewnętrzne szer 1,0 m pełne	2		2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5			ROBOTY REMONTOWE-ZABEZPIECZAJĄCE-PORZĄDKOWE		
5	1	KNR 401-04-26-04-00	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych- boazeria	m ²	62,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych- boazeria	(23,0+23,0+8,0+8,0)*1,0		62,000
5	3	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie filarów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,750
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rozebranie filarów z cegły na zaprawie cem-wap	1,0*0,3*2,5		0,750
5	4	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu po rozbiórce filara i skrobania ścian	m ³	0,850
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Usunięcie z budynku gruzu	0,75+0,1		0,850
5	5	KNR 401-01-08-01-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,850
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odł do 1 km	0,75+0,1		0,850
5	6	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	180,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Zabezpieczenie podłóg folią	180,0		180,000
5	7	Wycena własna	Oplata wysypiskowa	m ³	0,850
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Oplata wysypiskowa	0,85		0,850