

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**
zgodnie z **art. 2 pkt. 8** ustawy Prawo zamówień publicznych

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Etap VII”

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego
pt. **„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Etap VII”**

I. Materiały wyjściowe.

Podstawę niniejszego pracowania stanowią:

- proponowane dane do projektowania ustalone z inwestorem,
- mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500,
- obowiązujące normy PN, BN i przepisy techniczne

Wszystkie roboty należy prowadzić i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z :

- normami i przepisami BHP i P poż.

II. Przedmiot i cel opracowania.

Zakres robót przewidziany niniejszym projektem obejmuje wykonanie nw robót:

Kanalizacja sanitarna o długości całkowitej 481 mb,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 11 szt. o długości całkowitej 70 mb,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych B45 Ø1000 – 8 szt.
- studzienki kanalizacyjne Ø600 PE z pokrywą żeliwną - 5 szt.
- studzienki kanalizacyjne Ø425z rurą teleskopową z pokrywą - 5 szt.
- studzienki kanalizacyjne Ø315z rurą teleskopową z pokrywą - 11 szt.

III. Stan istniejący.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują urządzenia podziemne takie jak: sieć wodociągowa, przewody energetyczne i telefoniczne. Urządzenia te są zinwentaryzowane na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę sytuacyjno-wysokościową.

IV. Opis projektu.

Projekt niniejszego opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Dobrej:

- kolektor sanitarny Ø200 z rur PVC 481 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160 z rur PVC w ilości 11 szt. o długości całkowitej 70 mb,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych B45 Ø1000 – 8 szt.

- studzienki kanalizacyjne Ø600 PE z pokrywą żeliwną - 5 szt.
- studzienki kanalizacyjne Ø425z rurą teleskopową z pokrywą - 5 szt.
- studzienki kanalizacyjne Ø315z rurą teleskopową z pokrywą - 11 szt.

UWAGA!

Część robót będzie prowadzona na terenie parku miejskim. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac, a po zakończeniu inwestycji przywrócić teren do stanu pierwotnie zastanego.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami technicznego wykonania, obowiązującymi normami i współczesną wiedzą budowlaną.

Opis przedmiotu zamówienia
sprawdził i zatwierdził
do realizacji
Andrzej Piątkowski
Burmistrz Dobrej

.....
Dobra, dnia 05.07.2011 roku