

ZESTAWINIE STUDNI I TRÓJNIKÓW

Ozn.	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Materiał	Ozn. kanału bocznego	Rzędna terenu kanału boczn.	Rzędna dna kanału boczn.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna K – 1						
S1	125,20	122,87 123,20	bet. 1,0	SP SP	125,20 125,20	123,25 123,28
T1	125,00	122,83	200x160	SP	125,00	122,87
T2	124,85	122,79	200x160	SP	124,85	122,83
S2	124,60	122,72	PE 600	-	-	-
T3	124,60	122,68	200x160	SP	124,70	122,78
T4	124,65	122,55	200x160	SP	124,70	122,63
S3	124,70	122,45	PE 600	SP SP	124,70 124,70	122,48 122,50
S4	124,60	122,41	bet. 1,0	SP SP	124,80 124,60	122,46 122,49
T5	124,00	121,79	200x160	SP	124,00	121,84
T6	123,70	121,46	200x160	SP	123,70	121,54
T7	123,55	121,31	200x160	SP	123,55	121,36
S5	123,15	120,89	PE 600	SP SP	123,15 123,15	120,95 120,94
T8	122,75	120,50	200x160	SP	122,75	120,56
T9	122,55	120,34	200x160	SP	122,55	120,40
T10	122,40	120,19	200x160	SP	122,40	120,25
T11	122,00	119,80	200x160	SP	122,00	119,86
T12	121,80	119,60	200x160	SP	121,80	119,67
T13	121,60	119,39	200x160	SP	121,60	119,45
S6	121,20	118,93	PE 600	SP	121,20	119,02
T14	121,05	118,90	PE 600	SP	121,10	118,94
S7	120,80	118,83	bet. 1,0	-	-	-
S8	120,00	118,62	PE 600	SP	120,00	118,78
S9	120,00	118,47	PE 600	SP	120,00	118,61
T15	120,00	118,42	200x160	SP	120,00	118,55
S10	120,00	118,37	bet. 1,0	-	-	-
S11	120,20	118,29	PE 600	-	-	-
SK-34	120,20	118,21	Istn. bet. 1,0	-	-	-
S12	123,00	120,90	bet. 1,0	SP SP	123,00 123,00	120,99 120,98
T16	123,00	120,84	200x160	SP	123,00	120,92
T17	123,00	120,82	200x160	SP	123,00	120,90
S13	123,00	120,76	PE 600	-	-	-
S13a	120,45	118,75	PE 600	-	-	-
S14	123,00	120,90	bet. 1,0	SP SP	123,00 123,00	120,99 120,98
T18	123,00	120,81	200x160	SP	123,00	120,89
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna K – 2						
S15	133,80	132,00	bet. 1,0	SP	133,80	132,06
S16	134,00	131,76	bet. 1,0	SP	134,00	131,81
S17	134,00	131,49 132,00	bet. 1,0	SP	134,00	132,05
S18	133,30	130,53	bet. 1,0	-	-	-
S19	132,50	129,71	bet. 1,0	SP	132,50	130,55

T28	123,15	121,07	200x150	SP	123,15	121,16
S46	122,60	120,31	bet. 1,0	SP	122,60	120,39
S47	121,80	119,57	bet. 1,0	SP	121,80	119,64
T29	121,60	119,35	200x150	SP	121,60	119,37
S48	121,40	119,19	bet. 1,0	SP	121,40	119,26
S49	120,50	118,37	bet. 1,0	SP	120,50	118,46
S50	120,00	117,98	bet. 1,0	-	-	-
S51	119,80	117,62	bet. 1,0	-	-	-
S52	119,50	117,27	bet. 1,0	-	-	-
SK-18'	119,40	117,17	Istn. bet. 1,0	-	-	-
S55	120,50	118,47	bet. 1,0	SP	120,50	118,52
S53	123,80	121,54	bet. 1,0	SP	123,80	121,58
S54	123,80	121,31	bet. 1,0	SP	123,80	121,42
				SP	123,80	121,48
T30	123,15	120,78	200x150	SP	123,15	120,83
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna K – 5						
S56	118,90	117,00	bet. 1,0	SP	118,90	117,16
				SP	118,90	117,05
S57	118,90	116,90	bet. 1,0	SP	118,90	116,96
S58	119,00	116,75	bet. 1,0	SP	119,00	116,92
				SP	119,00	116,82
T31	119,00	116,64	200x150	SP	119,00	119,17
T32	119,05	116,56	200x150	SP	119,05	116,64
S59	119,10	116,50	bet. 1,0	SP	119,10	117,25
		117,10				
T33	119,00	116,39	200x150	SP	119,00	116,47
T34	118,95	116,35	200x150	SP	118,95	116,51
S60	118,90	116,31	bet. 1,0	SP	118,90	116,98
		116,90				
T35	118,90	116,27	200x150	SP	118,90	116,40
T36	118,80	116,17	200x150	SP	118,80	116,26
S61	118,70	116,09	bet. 1,0	SP	118,70	116,82
		116,70		SP	118,70	116,76
T37	118,60	115,97	200x150	SP	118,60	116,06
S62	118,50	115,91	bet. 1,0	SP	118,50	116,62
		116,50				
T38	118,30	115,77	200x150	SP	118,30	115,82
S63	118,30	115,74	bet. 1,0	SP	118,30	116,45
		116,30				
S64	118,20	115,58	bet. 1,0	SP	118,20	116,28
		116,20				
S65	118,05	115,39	bet. 1,0	SP	118,05	116,20
		116,05				
T39	118,00	115,35	200x150	SP	118,00	115,41
S66	117,60	115,15	bet. 1,0	SP	117,60	115,75
		115,60				
S67	117,75	114,94	bet. 1,0	SP	117,75	115,90
		115,75		SP	117,75	115,80
S68	117,70	114,85	bet. 1,0	SP	117,70	115,92
		115,75		SP	117,70	115,80
T40	117,70	114,67	200x150	SP	117,70	114,84
S69	117,70	114,61	bet. 1,0	SP	117,70	115,78
		115,70				
T41	117,70	114,56	200x150	SP	117,70	114,73

PROBUD

— Zakład Projektowo-Usługowy

62-800 Kalisz, Al. Wolności 12, tel. (062) 764-31-60

ROLWOD-PLUS

— Biuro Obsługi Inwestycji

62-513 Brzeźno, ul. Leśna 21a

INST-BUD-ROL EKO

63-400 Ostrów Wlkp., ul. M.Konopnickiej 11

egz.

Adres: Aglomeracja DOBRA

Obiekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMW i K w subregionie konińskim

Opracowanie: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Temat: ***Zestawienie studni i trójników
oraz kinet studni betonowych***

Inwestor: Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 6A

Opracował: Andrzej Błaszczyński
Uprawniony projektant sieci i inst. sanitarnych
Upr. nr UAN 7342/66/93 z dn. 13.12.1993r
PIIB WKP/IS/0307/01



Data opracowania: styczeń 2010r