

Dobra, dnia 17.02.2012 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.1.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowa sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś ETAP IV.**

Zamawiającemu zostało zadane następujące pytanie:

W przedmiarze robót elektrycznych:

1. W poz. 1 jest wykucie bruzd $m=13$, a w poz. 2 zaprawienie bruzd = 123 m – prosimy o sprostowanie.
2. Brak jednostki obmiarowej dla poz. 101, 102 – prosimy o uzupełnienie np. : kpl 1
3. W poz. 104 są: grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. Do 1600 mm elektryczne 1 kW – sztuk 10, a poz. 105 są: grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. Do 1600 mm – elektryczne 0,5 kW – szt. 34. Razem 44 sztuk grzejników.

Natomiast w SIWZ w folderze „Instalacja ogrzewania i wentylacji”, plik „PW-Dobra-07-10-2010” strona 19-20 pkt 8.8.3. branża elektryczna w tabeli Nr 16 są grzejniki:

Grzejniki elektryczne F118/1110x250 – sztuk 17

Grzejniki elektryczne F18/665x250 – sztuk 26

Grzejniki elektryczne F17/370x450 – sztuk 20

a pkt. 10 na stronie 21 w tytule „Spis Urządzeń” są grzejniki :

Grzejniki elektryczne F118/1110x250 500 W – sztuk 26

Grzejniki elektryczne F18/1110x250 1000W – sztuk 17

Grzejniki elektryczne F17/370x450 500 W – sztuk 20

Prosimy o wyjaśnienie.

4. W wyjaśnieniach do SIWZ podano, że izolację cieplną podłogi na gruncie i izolację cieplną stropu nad piętrem i nad parterem należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego grub. 8 cm w ilości 3139,430 m².

Pytanie dlaczego na izolację stropu nad parterem i nad piętrem nie można zastosować styropian EPS 200-036, o podobnej wartości współczynnika przewodności cieplnej (λ), a znacznie tańszego.

Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie:

Ad. 1. Zamawiający załącza do wyceny poprawiony kosztorys instalacji elektrycznej zmieniając w poz. 1 wykucie bruzd $m=13$ na wykucie bruzd $m=123$ m, proszę przyjąć do wyceny poprawioną pozycję.

Ad. 2. Zamawiający poprawia przedmiar instalacji elektrycznych w poz 101 i 112 proszę przyjąć jako jednostkę obmiarową **kpl. 1**.

Ad. 3. Do wyceny należy przyjąć następujące grzejniki elektryczne zgodnie z poprawionym przedmiarem w pozycji 104 i 105 przedmiaru robót:

Grzejniki elektryczne F118/1110x250 – sztuk 17

Grzejniki elektryczne F18/665x250 – sztuk 26

Grzejniki elektryczne F17/370x450 – sztuk 20

Wobec powyższego zmieniły się także pozycje w przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycjach:

102 z obmiaru 350 m na 550 m,

103 z obmiaru 120 m na 220 m,

139 z obmiaru 13 szt. na obmiar 18 szt.

141 z obmiaru 16 szt. na obmiar 21 sztuk.

Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje zapis zamieszczony w wyjaśnieniach, iż do wyceny należy przyjąć styropian grubości 8 cm ekstradowany.

Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski