

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis techniczny dla n/w zadania pn.

Roboty budowlane - na n/w zadaniach:

- I cznŚ : Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra * na odcinku 500 mb
II cznŚ Przebudowa drogi w DŃbrowicy - Kolonia* na odcinku 500,0 mb
III cznŚ Przebudowa drogi Strachocice WieŚ * na odcinku 350 mb
IV cznŚ Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów - SkŃczniew* na odcinku 350 mb

Opis przedmiotu zamówienia
sporządziŃ
Marek Świętochowski
Kierownika referatu

.....
Dobra, dnia 19 sierpnia 2013 roku

Opis przedmiotu zamówienia
zatwierdziŃ
do realizacji
Andrzej Piątkowski
Burmistrz Dobrej

.....
Dobra, dnia 19 sierpnia 2013 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

zgodnie z art. 2 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

- I część: Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra * na odcinku 500 mb
II część: Przebudowa drogi w Dębrowicy - Kolonia* na odcinku 500,0 mb
III część: Przebudowa drogi Strachocice Wieś* na odcinku 350 mb
IV część: Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów - Skłęczew* na odcinku 350 mb

I. Wspólny słownik zamówień kodów CPV.

45233226-9

Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

II. Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

a) I część: Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra * na odcinku 500 mb, obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Roboty pomiarowe na odcinku - 500 m
Ręczne czyszczenie poboczy z trawy i chwastów - 1000 m²
Mechaniczne karczowanie krzaków - 0,015 ha
Wywóz gałęzi poza teren budowy - 3,8 mp
Wywóz karpiny poza teren budowy - 1,2 mp
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża - 3000,00 m²
Wykonanie koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni - 2280,00 m²
Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp przy grubości namułu 20 cm - 1000,00 m²
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2280,00 m²
Remonty cząstkowe podbudowy Źwirowej z zagęszczeniem mechanicznym przy głębokości do 5 cm - 1050,00 m²
Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr warstwy 5cm - 2280 m²
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2280,00 m²
Skropienie warstwy nawierzchni emulsji asfaltowej 0,8kg/m² i 2280,00 m²

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno i bitumicznych dla KR1-KR2 AC11S z transportem o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2030,00 m²
Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyładowczymi i 1000,00 m²
Plantowanie poboczy w gruntach kat. I-III i 1000 m²

Wykonanie warstwy nawierzchni zjazdów z kruszywa naturalnego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i 360,00 m²
Zakup dostawa i montaż słupków pionowych znaków drogowych i 3,0 szt.
Zakup dostawa i montaż tablic do znaków drogowych i 3,00 szt.
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 5 egz.

**b) część II Przebudowa drogi w Dębrowicy - Kolonia* na odcinku 500,0 mb
obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:**

Roboty pomiarowe na odcinku - 520 m
Ręczne czyszczenie poboczy z trawy i chwastów - 1040 m²
Mechaniczne karczowanie krzaków - 0,04 ha
Wywożenie gałęzi poza teren budowy - 7 mp
Wywożenie karpiny poza teren budowy - 3 mp
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża - 3120,00 m²
Wykonanie koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni - 2390,00 m²
Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp przy grubości namułu 20 cm - 1040,00 m²
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2390,00 m²
Remonty cząstkowe podbudowy łwiowej z zagęszczeniem mechanicznym przy głębokości do 5 cm - 1200,00 m²
Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr warstwy 5cm - 2390 m²
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2390,00 m²
Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm i 15,0 m
Skropienie warstwy nawierzchni emulsją asfaltową 0,8kg/m² i 2390,00 m²

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno i bitumicznych dla KR1-KR2 AC11S z transportem o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2130,00 m²
Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyładowczymi i 208,00 m²
Plantowanie poboczy w gruntach kat. I-III i 1040 m²
Wykonanie warstwy nawierzchni zjazdów z kruszywa naturalnego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i 270,00 m²
Zakup dostawa i montaż słupków pionowych znaków drogowych i 3,0 szt.
Zakup dostawa i montaż tablic do znaków drogowych i 3,00 szt.
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 5 egz.

**c) III część III Przebudowa drogi Strachocice Wieś* na odcinku 350 mb
obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:**

Roboty pomiarowe na odcinku - 350 m
Ręczne czyszczenie poboczy z trawy i chwastów - 700 m²
Mechaniczne karczowanie krzaków - 0,14 ha
Wywożenie gałęzi poza teren budowy - 24 mp
Wywożenie karpiny poza teren budowy - 8 mp
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża - 2100,00 m²
Wykonanie koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni - 1245,00 m²

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp przy grubości namułu 20 cm - 700,00 m²
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1245,00 m²
 Remonty cząstkowe podbudowy Źwirowej z zagęszczeniem mechanicznym przy głębokości do 5 cm i 361,50 m²
 Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr warstwy 5cm - 1245 m²
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1245,00 m²
 Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm i 3,0 m
 Skropienie warstwy nawierzchni emulsji Asfaltowej 0,8kg/m² i 1245,00 m²

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno i bitumicznych dla KR1-KR2 AC11S z transportem o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1070,00 m²
 Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyładowczymi i 140,00 m²
 Plantowanie poboczy w gruntach kat. I-III i 700 m²
 Zakup dostawa i montaż słupków pionowych znaków drogowych i 2,0 szt.
 Zakup dostawa i montaż tablic do znaków drogowych i 2,00 szt.
 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 5 egz.

d) V część Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów - Skłęczew* na odcinku 350 mb

Roboty pomiarowe na odcinku - 350 m
 Ręczne czyszczenie poboczy z trawy i chwastów - 700 m²
 Mechaniczne karczowanie krzaków - 0,02 ha
 Wywołanie gałęzi poza teren budowy - 4 mp
 Wywołanie karpiny poza teren budowy - 2 mp
 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża - 2100,00 m²
 Wykonanie koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni - 1245,00 m²
 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp przy grubości namułu 20 cm - 1245,00 m²
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1245,00 m²
 Remonty cząstkowe podbudowy Źwirowej z zagęszczeniem mechanicznym przy głębokości do 5 cm - 1245,00 m²
 Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr warstwy 5cm i 1245,00 m²
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1245,00 m²
 Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm i 10,0 m
 Skropienie warstwy nawierzchni emulsji Asfaltowej 0,8kg/m² i 1245,00 m²
 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno i bitumicznych dla KR1-KR2 AC11S z transportem o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1070,00 m²
 Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyładowczymi i 140,00 m²
 Plantowanie poboczy w gruntach kat. I-III i 700 m²
 Wykonanie warstwy nawierzchni zjazdów z kruszywa naturalnego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i 360,00 m²
 Zakup dostawa i montaż słupków pionowych znaków drogowych i 3,0 szt.

Zakup dostawa i montaż tablic do znaków drogowych i 3,00 szt.
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 5 egz.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami technicznego wykonania, obowiązującymi normami i współczesną wiedzą budowlaną

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

Uwaga: kosztorys ofertowy jest jedynie elementem pomocniczym pomocnym przy rozliczeniu dofinansowania z Województwa Wielkopolskim. Cena jest ceną ryczałtową wobec czego Wykonawca winien wycenić wszystkie roboty budowlane zawarte w dokumentacji projektowej oraz zapoznać się ze stanem faktycznym na terenie inwestycji.

Uwaga: Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.

SIWZ sporządził
Marek
Świętochowski
P.o. Kierownika referatu

Opis przedmiotu
zamówienia
sprawdził i zatwierdził
do realizacji
Andrzej Pińkowski
Burmistrz Dobrej

.....

.....

Dobra, dnia 19 września 2013 roku