

Dobra, dnia 09.06.2015 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków
oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X”.

Znak sprawy: ZP.271.2.2015.MŚ

Zamawiającemu zostało zadane następujące pytanie:


Pozycja 56 kosztorysu nakładczego.

Montaż oraz dostawa 2 szt. pomp zatapialnych do ścieków dla potrzeb istniejącej pompowni ścieków na terenie m. Dobra - dotyczy zwiększenia wydajności istniejącej pompowni z uwagi na dodatkowa ilość ścieków.

Proszę o dodatkowe informacje odnośnie tych nowych pomp do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie:

Jako dodatkowe pompy do wymiany dla istniejącej przepompowni należy przyjąć pompy o wydajności $Q_n=17,2 \text{ dm}^3/\text{s}$, czterobiegunowe, wysokość podnoszenia 11 m, zaczep do montażu na kolanie sprzęgającym 100 mm.


**BURMISTRZ
DOBREJ**
Andrzej Piątkowski