

Dobra, dnia 27.12.2016 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr **ZP.271.7.2016.MS** pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP - ul. Dekerta 34”.

Zamawiającemu zostały zadane następujące pytania:

Zapytania - branża elektryczna

1. Proszę o wyjaśnienie treści poz. 1 w obmiarze robót elektrycznych dotyczących demontażu opraw oświetleniowych w budynku szkoły w Piekarach tj. jakiej ilości i jakiego typu opraw dotyczy ta pozycja - jako jednostkę obmiaru podano 1 kpl.
2. Proszę o wyjaśnienie treści poz. 4 w obmiarze robót elektrycznych dotyczących montażu nowego oświetlenia typu LED w budynku szkoły w Piekarach tj. jakiej ilości i jakiego typu opraw dotyczy ta pozycja - jako jednostkę obmiaru podano 1 kpl.
3. Proszę o wyjaśnienie treści poz. 1 w obmiarze robót elektrycznych dotyczących demontażu opraw oświetleniowych w budynku Centrum Kultury i OSP tj. jakiej ilości i jakiego typu opraw dotyczy ta pozycja- jako jednostkę obmiaru podano 1 kpl.
4. Proszę o wyjaśnienie treści poz. 5 w obmiarze robót elektrycznych dotyczących montażu nowego oświetlenia typu LED w budynku Centrum Kultury i OSP tj. jakiej ilości i jakiego typu opraw dotyczy ta pozycja- jako jednostkę obmiaru podano 1 kpl.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie:

Ad. 1. W obmiarze robót elektrycznych dotyczących demontażu opraw oświetleniowych w budynku szkoły w Piekarach należy przyjąć następujące elementy robót:

Demontaż i utylizacja opraw:

- oprawy żarowe - 45 szt.
- oprawy świetlówkowe z kloszem - 123 szt.
- oprawy rtęciowe sodowe 3 szt.

Ad. 2. W obmiarze robót elektrycznych dotyczących montażu nowego oświetlenia typu LED w budynku szkoły w Piekarach należy przyjąć następujące elementy robót:

Montaż nowego oświetlenia LED

- plafoniera LED 18W IP20 - 39 szt.
- plafoniera LED 18W IP44 - 12 szt.
- oprawa LED IP20 (zamiennik oprawy rastrowej n/t 2x36W) - 113 szt.
- naświetlacz LED 50W IP65 - 3 szt.

- oprawa LED 1W z inwerterem 2h (ewakuacyjna) - 4 szt.

Ad. 3. W obmiarze robót elektrycznych dotyczących demontażu opraw oświetleniowych w budynku Centrum Kultury i OSP należy przyjąć następujące elementy robót:


Demontaż i utylizacja opraw:

- oprawy żarowe - 44 szt.
- oprawy świetlówkowe z kloszem - 68 szt.
- oprawy świetlówkowe- belka montażowa - 61 szt.
- oprawy halogenowe w suficie podwieszanym - 30 szt.
- oprawy rtęciowe sodowe - 2 szt.

Ad. 4. W obmiarze robót elektrycznych dotyczących montażu nowego oświetlenia typu LED w budynku Centrum Kultury i OSP należy przyjąć następujące elementy robót:

Montaż nowego oświetlenia LED:

- plafoniera LED 18W IP20 - 25 szt.
- plafoniera LED 18W IP44 - 18 szt.
- oprawa LED IP20 (zamiennik oprawy rastrowej n/t 2x36W) - 88 szt.
- oprawa LED IP20 (zamiennik oprawy rastrowej n/t 4x18W) - 19 szt.
- oprawa LED IP65 hermetyczna (zamiennik oprawy hermetycznej 2x36W) - 36 szt.
- naświetlacz LED 50W IP65 - 2 szt.
- oprawa LED 1W z inwerterem 2h (ewakuacyjna) - 8 szt.
- żarówki LED 4,5 W GU10 - 30 szt.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski