

Dobra, dnia 09.02.2017 r.

Znak sprawy: IGOSR.271.2.2017.MŚ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dobry start - remont Dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiającemu zostały zadane następujące pytania:

1. Czy jest ograniczona liczba transz na które może zostać rozbita kwota płatności? Czy są określone terminy tych płatności?
2. Parametry windy?
3. Czym będą wyłożone schody w budynku istniejącym?
4. Parametry kostki brukowej?
5. Co z materiałami z odzysku np. stara nawierzchnia z trylinki, stare okna itp.?
6. Klasa odporności sufitów podwieszanych na poddaszu?
7. Czy tynk oraz elementy ozdobne elewacji można skuć zupełnie, a następnie odtworzyć je na nowo?
8. Czy dopuszcza się rozbiórkę ozdobnych podjazdów ze względu na zły stan techniczny, oraz ich odtworzenie na nowo?
9. Czy można doprecyzować obniżenie poziomu posadzki przyziemia?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania.

1. Ad. 1. Nie ma ograniczonej liczby transz na które może zostać rozbita kwota płatności. Zgodnie z § 10 wzoru umowy Zamawiający przewidział rozliczenie częściowe za przedmiot umowy, przy czym 20% wartości zostanie wypłacone Wykonawcy robót po zakończeniu całości zadania. Zamawiający opłacał będzie faktury VAT częściowe za przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, wraz z protokołem potwierdzającym prawidłowe wykonanie danego etapu robót zaakceptowane przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego – taki zapis został wprowadzony do poprawionego wzoru umowy, który Zamawiający zamieszcza z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Ad. 2. Windę należy przyjąć jako samonośną i przeszkloną. Parametry windy zostały określone w przedmiarach robót.

Ad. 3. W budynku istniejącym do wyceny należy przyjąć okładzinę schodów drewnianą z drewna twardego zabezpieczonego przed rozprzestrzenianiem się ognia, niepalnego lub z okładziny z kamienia naturalnego.

Ad. 4. Do wyceny należy przyjąć kostkę brukową szarą - grubości 8 cm.

Ad. 5. Materiały z odzysku typu okna, wykładzina podłogowa wewnętrzna, elementy drewniane stropów podłóg itp. oraz płyty azbestowo - cementowe należy zdemontować, zabezpieczyć i składowane pozostawić na placu budowy w miejscu bezpiecznym. Materiał typu stara nawierzchnia z trylinki - do wyceny należy przyjąć tylko rozbiórkę istniejącej nawierzchni.

Ad. 6. Sufity podwieszane na poddaszu przewidzieć ognioodporne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia - zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej załączonymi do niniejszych wyjaśnień.

Ad. 7. Tynki oraz elementy ozdobne elewacji należy przyjąć wg przedmiaru robót.

Ad. 8. Wykonawca w obliczeniu ceny może przyjąć rozbiórkę ozdobnych elementów podjazdów oraz ich odtworzenie.

Ad. 9. Do wyceny należy przyjąć obniżenie poziomu posadzki policzyć średnio 30 cm po wylaniu posadzek.

Sporządził: Marek Świętochowski, tel. 63 279 99 39.


E U R M I S T R Z
D I P L O M U J
Andrzej Piątkowski