

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobra**

Obiekt : **Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobra**

Adres : gm. Dobra

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku o dł. 600,00m

Inwestor : Gmina Dobra

Adres : Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku o dł. 600,00m

Budowa : Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobra

Obiekt : Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobra

Adres : gm. Dobra

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	I. ROBOTY POMIAROWE, PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45100000-8	
2	II. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45121006-6	
3	III. PODBUDOWA - KOD CPV 45233220-7	
4	IV. NAWIERZCHNIA - KOD CPV 45233220-7	
5	V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 45233140-2	
Razem :		

Wartość kosztorysowa robót :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku o dł. 600,00m

Budowa: Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobra

Obiekt: Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobra

Adres: gm. Dobra

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 I. ROBOTY POMIAROWE, PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45100000-8

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi oraz pasa drogowego z zastabilizowaniem punktów Numer specyfikacji : D-01.01.01	0,600 km			
2	Anal.wł. Kalk. własna Inwentaryzacja powykonawcza (całego przebudowywanego odcinka) Numer specyfikacji : Kalkulacja własna	1,000 szt.			
3	KNNR 001-0102-05-00 MRRiB Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych Numer specyfikacji : D-01.02.01	0,080 ha			
4	KNNR 001-0107-03-00 MRRiB Transport gałęzi wraz z utylizacją Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny Numer specyfikacji : D-01.02.01	37,000 mp			
5	KNNR 001-0113-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wraz z załadunkiem i odwozem humusu na odległość 5 km na przy grubości warstwy: do 30 cm Numer specyfikacji : D-02.01.01	900,000 m2			

2 II. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45121006-6

6	KNNR 001-0407-01-00 MRRiB Formowanie nasypów z materiału dowiezionego Po, Pr, ps wraz z zakupem i dowozem materiału , z zagęszczeniem o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm - korekta niwelety uzupełnienie poboczy Numer specyfikacji : D-02.03.01	136,000 m3			
7	KNNR 006-0101-01-00 MRRiB Koryta na całej szerokości jezdni , wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym wraz z odwozem materiału do 5 km wraz z wbudowaniem 50% urobku w pobocza , 50% urobku odwóz Numer specyfikacji : D-02.01.01	2 630,000 m2			
8	KNNR 006-0103-01-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV Numer specyfikacji : D-04.01.01	2 630,000 m2			

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku o dł. 600,00m
3. III. POBUDOWA - KOD CPV 45233220-7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

3 III. POBUDOWA - KOD CPV 45233220-7

9	KNNR 006-0104-03-00 MRRiB Warstwy odsączające z pospółki, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym Numer specyfikacji : D-04.02.01	2 630,000	m2		
10	KNNR 006-0113-01-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) melafir, bazalt, granit , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Numer specyfikacji : D-04.04.00, D-04.04.02	2 630,000	m2		

4 IV. NAWIERZCHNIA - KOD CPV 45233220-7

11	KNNR 006-0309-02-40 MRRiB Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego KR1 wg PN-EN-13108-1 AC11S , transportowanego sam.samowyladowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	2 431,000	m2		
----	--	-----------	----	-------	-------

5 V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 45233140-2

12	KNNR 006-0104-01-00 MRRiB Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (0-31,5mm) , wraz z zakupem i dowozem materiału zagęszczone przy użyciu walca wibracyjnego, grubość w-wy 10 cm 2x0,75m Numer specyfikacji : D-06.03.01	900,000	m2		
13	KNNR 006-0113-05-00 MRRiB Nawierzchnia wjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5mm, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm	78,000	m2		
14	KNNR 006-0702-01-10 MRRiB Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm Numer specyfikacji : D-07.02.01	5,000	szt		
15	KNNR 006-0702-05-00 MRRiB Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 Numer specyfikacji : D-07.02.01	7,000	szt		
Wartość kosztorysowa robót					

Inwestor :

Wykonawca :