

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Budowa: Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie

Rodzaj robót: Kształtowanie terenów zieleni

Lokalizacja: Skęczniew

Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W DOBREJ
62-730 Dobra

PRZEDMIAR

Strona 1

16-12-2010

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45.11.27.10-5: Prace porządkowe i przygotowawcze				
1	1	KNNR N001-01-01-01-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 10-15 cm z frezowaniem pni i rębakowaniem gałęzi (ANALOGIA)	szt	30,000
1	2	KNNR N001-01-01-02-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 16-25 cm z frezowaniem pni i rębakowaniem gałęzi (ANALOGIA)	szt	10,000
1	3	KNNR N001-01-01-03-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 26-35 cm z frezowaniem pni i rębakowaniem gałęzi (ANALOGIA)	szt	7,000
1	4	KNNR N001-01-01-05-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 46-55 cm z frezowaniem pni i rębakowaniem gałęzi (ANALOGIA)	szt	1,000
1	5	KNNR N001-01-01-06-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 56-65 cm z frezowaniem pni i rębakowaniem gałęzi (ANALOGIA)	szt	1,000
1	6	KNR 221-01-04-04-00	Przycinka drzew z rębakowaniem gałęzi - ANALOGIA	szt	41,000
1	7	KNNR N001-01-02-05-00	Mechaniczne karczowanie krzaków średnich od 31-60% powierzchni	HA	0,100
1	8	KNR 221-01-12-02-00	Cięcie pielęgnacyjne i odmładzanie krzewów - ANALOGIA	m ²	900,000
1	9	KNR 201-01-11-04-00	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni ze zrabkowaniem i wywozem	m ²	2500,000
1	10	KNR 201-01-10-02-00	Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy	m ³	15,000
1	11	KNR 201-01-10-01-00	Wywożenie drewna opałowego i użytkowego na składowisko Wykonawcy - ANALOGIA	m ³	10,000
1	12	KNR 201-02-06-01-00	Zebranie i wywóz odpadów pochodzenia komunalnego na terenie oczka wodnego i terenu przyległego - ANALOGIA	m ³	10,000
1	13	KNNR N001-02-13-02-00	Mechaniczne wybranie gruzu i odpadów komunalnych spycharką na głębokość 20 cm poniżej planowanej niwelety z przemieszczeniem na odl. 10 m - ANALOGIA	m ³	40,000
1	14	KNNR N001-02-15-04-00	Mechaniczne wybranie gruzu i odpadów komunalnych spycharką na głębokość 20 cm poniżej planowanej niwelety z przemieszczeniem na odl. - Dodatek za 10 m przemieszczenie spycharką 75 KM na odległość 10-30 m (ANALOGIA)	m ³	40,000
1	15	KNNR N001-02-15-06-00	Mechaniczne wybranie gruzu i odpadów komunalnych spycharką na głębokość 20 cm poniżej planowanej niwelety z przemieszczeniem na odl. - Dodatek za 10 m przemieszczenie spycharką 75 KM na odległość 30-60 m (ANALOGIA)	m ³	40,000
1	16	KNNR N001-02-15-08-00	Mechaniczne wybranie gruzu i odpadów komunalnych spycharką na głębokość 20 cm poniżej planowanej niwelety z przemieszczeniem - Dodatek za 10 m przemieszczenie spycharką 75 KM na odległość ponad 60 m (ANALOGIA)	m ³	40,000
1	17	KNNR N001-05-08-01-00	Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0,5 km	m ²	1800,000
1	18	KNNR N001-05-08-02-00	Dodatek za 0,5 km transportu darniny na odległość 0,5-3,0 km	m ²	1800,000
2	CPV 45.11.27.00-2: Roboty w zakresie kształtowania terenu				
2	19	KNNR N001-01-13-01-00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm	m ²	1500,000
2	20	KNNR N001-05-26-01-00	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim spycharką - na wyrownanej polanie rekreacyjnej	m ³	1500,000
2	21	KNNR N001-02-18-02-00	Plantowanie terenu spycharkami 100 KM w gruncie kategorii; Mechaniczne niwelowanie terenu - polany rekreacyjnej	m ²	1500,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	22	KNR 221-04-05-05-00	Wykonanie trawników parkowych w terenie płaskim mechanicznie z nawożeniem w gruncie kategorii 3	HA	0,180
3	CPV 45.23.31.61-5: Droga gruntowa				
3	23	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,110
3	24	N006-13-01-01-00	Mechaniczne wyrównanie i profilowanie nawierzchni drogi gruntowej (ANALOGIA)	m²	330,000
3	25	N006-13-01-02-00	Mechaniczne zagęszczanie nawierzchni drogi gruntowej (ANALOGIA)	m²	330,000
4	CPV 43.32.50.00-7: Mała architektura				
4	26	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego	metr	8,000
4	27	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie tuleji stojaka do kosza na odpaki z koszem na odpadki	szt	1,000
4	28	Wycena własna	Wykonanie stopni drewnianych wraz z poręczą	kmpl	1,000
5	CPV 77.31.30.00-7: Aleje parkowe				
5	29	KNNR N001-01-01-04-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 36-45 cm - z frezowaniem i rębakowaniem gałęzi (ANALOGIA)	szt	1,000
5	30	KNNR N001-01-01-07-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 66-75 cm - z frezowaniem i rębakowaniem gałęzi (ANALOGIA)	szt	1,000
5	31	KNNR N001-01-01-07-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni powyżej fi 75 cm - z frezowaniem i rębakowaniem gałęzi (ANALOGIA)	szt	2,000
5	32	KNR 221-01-04-06-00	Przycinka drzew z rębakowaniem gałęzi - ANALOGIA	szt	69,000
6	CPV 77.25.00.00-5; Inwentaryzacja powykonawcza				
6	33	Wycena własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD Kształtowania Zieleni **KERRIA**
Piórkowski, Gebler, sp. j.
 62 - 600 Koło, ul. Żeromskiego 80
 R: 300461128 NIP 666-20-38-654
 tel / fax (0-63) 26 19 245

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD Kształtowania Zieleni **KERRIA**
Piórkowski, Gebler, sp. j.
 62 - 600 Koło, ul. Żeromskiego 80
 R: 300461128 NIP 666-20-38-654
 tel / fax (0-63) 26 19 245, biuro@kerria.pl

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD Kształtowania Zieleni **KERRIA**
Piórkowski, Gebler, sp. j.
Piórkowski, Gebler